

Référence : 2116 - Ernest-Bloch 56

Canton : Genève

Domaine : Installations sanitaires

Période : 2022-2023

Maître d'Ouvrage : Swisslife

Architectes : Kheops Constructions SA

Ingénieur SAN : EQUADA SA

Montant HT travaux Sani : 236'400.00



DESCRIPTIF GENERAL DU PROJET

Le projet consiste à surélever cet immeuble de logements de deux niveaux, permettant d'accueillir 9 nouveaux appartements locatifs.

En parallèle, les installations techniques existantes dans le sous-sol ont été rénovées pour permettre de répondre aux exigences des standards thermiques en vigueur.

DESCRIPTIF DES INSTALLATIONS SANITAIRES

Les travaux réalisés dans cet ouvrage ont notamment été ciblés sur les installations suivantes :

- Nourrice de distribution sanitaire
- Développement des nouveaux réseaux de distribution et d'évacuation liés à la surélévation du bâtiment.
- Prolongement des colonnes de chute d'eaux usées, jusqu'à la nouvelle toiture.
- Gestion des eaux pluviales provisoires durant le chantier.
- Gestion finale des eaux pluviales.

Les installations suivantes ont été exécutées par notre entreprise :

Conduites de distribution d'eau :

- Eau froide brute, basse pression et haute pression
- Eau chaude sanitaire, aller et retour
- Conduite Incendie


Conduites d'évacuation des eaux usées et eaux claires :

- Eaux usées domestiques
- Eaux pluviales
- Installations de relevage des eaux usées et des eaux claires

Centrales de productions et installations spécifiques :

- Nourrice de distribution d'eau
- Production d'eau adoucie
- Production d'eau chaude sanitaire

Plan d'installations sanitaires :



Source : extrait du schéma de distribution et d'évacuation de l'ingénieur.